

Pianta piano terra

Via Rodi Garganico

Porticato

25,00

Porticato

Locale Autodave

Lotto ARCA n. 594

21,00

21,80

Porticato

21,80

Locale Autodave

Lotto ARCA n. 595

21,00

25,00

N. B. Le quote sono riferite allo "stato dei luoghi" e, pertanto, non comprendono lo spessore dell'isolamento termico a cappotto previsto dal presente progetto.

Via Poggio Imperiale

Via Peschici

Via Capitanata

LEGENDA DEGLI INTERVENTI

- Realizzazione isolamento soletti piani pilotta degli edifici consistente in:

 - f.p.o. di pannelli isolanti in schiuma polistiro espansa rigida (PIR) dello spessore di cm. 4 aventi le caratteristiche indicate nella voce di elenco prezzi NP-A02;
 - f.p.o. di finitura con rasante premiscelato a base di legante cementizio dello spessore non inferiore a mm. 3, armato con rete in filo di vetro del peso di 140 g/mq;
 - f.p.o. di pitture minerali a base di silicato di potassio, ad elevata resistenza agli agenti atmosferici e permeabilità al vapore, applicata a pannello in due mani.

N.B. Si rimanda all'Allegato B "Descrizione particolareggiata dei lavori" per tutto quanto non espressamente definito nel presente elaborato

ARCA CAPITANATA
AGENZIA REGIONALE per la CASA e l'ABITARE

LEGGE 27.12.2006 N. 296. DECRETO ATTUATIVO DEL 26.1.2012
Programma di interventi di efficientamento energetico

Manutenzione straordinaria dei Lotti ARCA Capitanata nn. 594-595
siti nel Comune di Foggia alla Via San Ferdinando di Puglia n. 2 e
alla Via Capitanata n. 6

Finanziamento: € 996.176,55

TIMBRO	I PROGETTISTI (v.o. progettazione / appalti) Ing. Antonio Vercasta geom. Pietro Lorusso	IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E VERIFICATORE DEL PROGETTO (resp. v.o. progettazione / appalti) arch. Anna Maria Tomasulo
		IL DIRETTORE ARCA CAPITANATA (dirigente del Settore Tecnico) Ing. Vincenzo De Devitis

TAVOLA 02	TITOLO PIANTA PIANO TERRA	SCALA 1 : 100
		DATA 03.08.2016
AGGIORNAMENTI	L'IMPRESA	IL DIRETTORE DEI LAVORI
RF.		