



Lotto ARCA n. 595

Lotto ARCA n. 594

Prospetto su via Capitanata

LEGENDA DEGLI INTERVENTI

	Realizzazione del cappotto per tampediture esterne degli edifici consistente in: <ul style="list-style-type: none">f.p.o. di pannelli isolanti in schiuma polyiso espansa rigida (PIR) dello spessore di cm. 10 aventi le caratteristiche indicate nella voce di elenco prezzi NP A01;f.p.o. di finitura con rasante premiscelato a base di legante cementizio dello spessore non inferiore a mm. 3, armato con rete in filo di vetro del peso di 140 g/mq;f.p.o. di pittura minerale a base di silicato di potassio, ad elevata resistenza agli agenti atmosferici e permeabilità al vapore, applicata a pennello in due mani.
	Recupero del calcestruzzo ammalorato consistente in: <ul style="list-style-type: none">f.p.o. di malta premiscelata con fibre di polipropilene secondo le fasi e metodologie descritte nella voce di elenco prezzi E.022.004.b e avente le caratteristiche indicate nella stessa voce;f.p.o. di finitura con rasante premiscelato a base di legante cementizio dello spessore non inferiore a mm. 3, armato con rete in filo di vetro del peso di 140 g/mq;f.p.o. di pittura minerale a base di silicato di potassio, ad elevata resistenza agli agenti atmosferici e permeabilità al vapore, applicata a pennello in due mani.
	Tinteggiatura pilastri, sottoceli, vani scala e torrioni consistente in: <ul style="list-style-type: none">f.p.o. di pittura minerale a base di silicato di potassio, ad elevata resistenza agli agenti atmosferici e permeabilità al vapore, applicata a pennello in due mani.
	<ul style="list-style-type: none">F.p.o. di riquadrature preassemblate (davanzali, stipiti ed architravi) per gli infissi esterni degli alloggi costituite da profili e tubi scatolari estrusi in alluminio preverniciato, posti in opera come descritto nella voce di elenco prezzi NP A04.
	Interventi sui parapetti dei terrazzi consistenti in: <ul style="list-style-type: none">f.p.o. di nuova scossalina in lamiera zincata da 15/10 di mm. dello sviluppo di cm. 33 a protezione dei parapetti dei terrazzi, previa rimozione della scossalina esistente;f.p.o. di nuova ringhiera in alluminio dell'altezza di cm. 40 sui parapetti dei terrazzi, previa rimozione della ringhiera esistente.
	Intervento sui coronamenti dei torrioni scale consistenti in: <ul style="list-style-type: none">f.p.o. di nuova scossalina in lamiera zincata da 15/10 di mm. dello sviluppo di cm. 33 a protezione dei coronamenti dei torrioni scale, previa rimozione della scossalina esistente.
	<ul style="list-style-type: none">F.p.o. di nuovi discendenti pluviali e terminali in acciaio zincato preverniciato da 8/10 di mm. e del diametro interno di mm. 100, compreso i collari di sostegno in acciaio zincato, previa rimozione dei discendenti e terminali esistenti.
	Interventi sulle ringhiere metalliche delle logge consistenti in: <ul style="list-style-type: none">f.p.o. di pittura antiruggine al minio di piombo data a pennello in modo uniforme sull'intera superficie;f.p.o. pittura oleosintetica (smalto sintetico) data a pennello in modo uniforme sull'intera superficie.

- Ulteriori lavori consistenti in:
- rimozione degli intonaci degradati relativi alle superfici verticali ed orizzontali degli edifici stimati in mq. 600;
 - f.p.o. di di nuovo intonaco liscio, laddove rimosso, eseguito con due strati di malta cementizia rifinito con colla di malta lisciata, stimato in mq. 600;
 - integrazione e sostituzione degli elementi in pietra, mancanti o danneggiati, relativi agli stangoni dei balconi, con nuovi elementi di uguale tipo e dimensioni; quantità stimata al 30% degli stangoni esistenti.

N.B. Si rimanda all'Allegato B "Descrizione particolareggiata dei lavori" per tutto quanto non espressamente definito nel presente elaborato

ARCA CAPITANATA
AGENZIA REGIONALE per la CASA e l'ABITARE

LEGGE 27.12.2006 N. 296. DECRETO ATTUATIVO DEL 26.1.2012
Programma di interventi di efficientamento energetico

Manutenzione straordinaria dei Lotti ARCA Capitanata nn. 594-595
siti nel Comune di Foggia alla Via San Ferdinando di Puglia n. 2 e
alla Via Capitanata n. 6

Finanziamento: € 996.176,55

TIMBRO	I PROGETTISTI (<i>u.o. progettazione / appalti</i>) Ing. Antonio Verrastro geom. Pietro Lorusso	IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E VERIFICATORE DEL PROGETTO (<i>resp. u.o. progettazione / appalti</i>) arch. Anna Maria Tomasulo
		IL DIRETTORE ARCA CAPITANATA (<i>dirigente del Settore Tecnico</i>) Ing. Vincenzo De Devitis

TAVOLA 05	TITOLO PROSPETTO VIA CAPITANATA	SCALA 1 : 100
		DATA 03.08.2016
AGGIORNAMENTI	L'IMPRESA	IL DIRETTORE DEI LAVORI
RIF.		