ARCA CAPITANATA
AGENZIA REGIONALE per la CASA e l'ABITARE

Legge n. 560 del 24.12.1993
Finanziamento: € 1.000.000,00
Finanziamento integrativo: € 200.000,00 (economie rivenienti dalla Legge n. 560/1993)

Realizzazione di nÂ8 alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Foggia in Via Federico Confalonieri

Finanziamento complessivo: ú 1.200.000,00

TIMBRO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E VERIFICATORE DEL PROGETTO: **ing. Vincenzo De Devitiis** Direttore ARCA Capitanata

I PROGETTISTI DELL'ARCHITETTONICO: **arch. Anna Maria Tomasulo** u.o. Progettazione / Appalti ARCA Capitanata

geom. Pietro Lorusso u.o. Progettazione / Appalti ARCA Capitanata

IL PROGETTISTA DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI: **arch. Fernando Padalino** Via Marsala n.15 - 71017 Tomemaggiore (FG)

TAVOLA	TITOLO	SCALA
EL 05	Impianto elettrici. Schemi a Blocchi e centralini.	DATA
AGGIORNAMENTI	L' IMPRESA	IL DIRETTORE DEI LAVORI
RIF.		



Nome quadro	Fornitura ENEL	QE Generale	QE Autoclave	Qe Centrale Termica
Potenza di impegno [kW]	50	50	1,5	2,5
Potenza di impegno [kW]	50	50	1,5	2,5
Potenza di impegno [kW]	50	50	1,5	2,5
Icc massima al momento di entrata	4,39kA	0,24kA	0,41A	0,68A
Corrente fase L1 [A]	72,09	72,09	7,20	0,00
Corrente fase L2 [A]	0,00			
Corrente fase L3 [A]	0,00			
Corrente fase N [A]	72,09	72,09	7,20	0,00
Potere di interruzione [kA]	In Box	In Box	In Box	In Box
Grado di protezione secondo norma	CEI EN 60898	CEI EN 60898	CEI EN 60898	CEI EN 60898
Note				



Nome quadro	Fornitura ENEL	QE Generale	Qe Centrale Termica
Potenza di impegno [kW]	6	6	2,5
Potenza di impegno [kW]	6	6	2,5
Potenza di impegno [kW]	6	6	2,5
Icc massima al momento di entrata	2,72A	0,98A	0,43A
Corrente fase L1 [A]	19,39	19,39	7,25
Corrente fase L2 [A]			
Corrente fase L3 [A]			
Corrente fase N [A]	19,39	19,39	7,25
Potere di interruzione [kA]	In Box	In Box	In Box
Grado di protezione secondo norma	CEI EN 60898	CEI EN 60898	CEI EN 60898
Note