



LEGENDA DELLE MURATURE

- Muratura di tampono esterna realizzata con blocchi di laterizio termoisolanti, ecosostenibili a massa alleggerita posati in opera a fori verticali, spessore cm 35 **(voce di elenco prezzi NP A 04)**
- Muratura di tampono esterna realizzata con blocchi di laterizio termoisolanti, ecosostenibili a massa alleggerita posati in opera a fori verticali, spessore cm 30 **(voce di elenco prezzi NP A03)**
- Muratura in blocchi laterizi alveolati leggeri dello spessore di cm 30 **(voce di elenco prezzi E.06 .010.c)**
- Muratura in blocchi laterizi alveolati leggeri dello spessore di cm 20 **(voce di elenco prezzi E.06 .010.a)**
- Tramezzatura realizzata con blocchetti di gesso in opera con malta di gesso spessore di cm 8 **(voce di elenco prezzi E.06 .035.b)**
- Tramezzatura realizzata con blocchi di laterizio alveolato dello spessore di cm 15 **(voce di elenco prezzi NP A29)**

ARCA CAPITANATA

AGENZIA REGIONALE per la CASA e l'ABITARE

FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2007-2013

Regione Puglia - "Settore Aree Urbane - Città"

realizzazione di n° 8 alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di TRINITAPOLI (BT) in Via Pietro Nenni

Finanziamento: € 1.200.000,00

TIMBRO	IL PROGETTISTA ARCHITETTONICO (u.o. progettazione / appalti) Ing. Antonio Verrastro	IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E VERIFICATORE DEL PROGETTO (resp. u.o. progettazione / appalti) arch. Anna Maria Tomasulo
	IL PROGETTISTA DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI Ing. Antonio Falcone Via Campanie 39 71045 Montedison (FG)	IL DIRETTORE ARCA Capitanata (diligente del Settore Tecnico) Ing. Vincenzo De Devitis

TAVOLA	TITOLO	SCALA
A09	•PIANTA QUOTATA DEL PRIMO PIANO •ABACO DELLE MURATURE	1:50
		DATA
AGGIORNAMENTI	L'IMPRESA	IL DIRETTORE DEI LAVORI
RF:		