

# ARCA CAPITANATA

## Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare

---

OGGETTO	<b><u>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</u></b>
	<b>ALLEGATO C1</b> <b>Elenco dei prezzi unitari della Sicurezza</b>
	<hr/> <b>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2007 - 2013</b> <b>REGIONE PUGLIA – “Settore Aree Urbane - Città”</b>
	REALIZZAZIONE DI N° 8 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI TRINITAPOLI ALLA VIA PIETRO NENNI
	<b>Finanziamento: € 1.200.000,00</b> <b>Foggia, lì 18.05.2016</b>
	<hr/> <b>IL DIRETTORE</b> <b>(dirigente del Settore Tecnico)</b>  Ing. Vincenzo De Devitiis
	 <b>IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO</b> <b>E VERIFICATORE DEL PROGETTO</b> <b>(responsabile u.o. Progettazione/ Appalti)</b>  Arch. Anna Maria Tomasulo
	 <b>IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE</b> <b>(u.o. Costruzione / Recupero)</b>  Ing. Armando De Santis
	 <b>IL PROGETTISTA DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI</b>  Ing. Antonio Falcone Via Campanile 39 - Manfredonia



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 08.35.040.00 2	Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione; costo ad personam. <b>euro (cinquantatre/45)</b>	ora	53,45
Nr. 2 E.001.004.a	Scavo eseguito a mano a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo: - per profondità fino a 2 m <b>euro (quarantacinque/00)</b>	mc	45,00
Nr. 3 E.001.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. <b>euro (dodici/60)</b>	mc	12,60
Nr. 4 EL.007.001.c	Fornitura e posa in opera di corda o tondo in rame nudo per impianti di dispersione e di messa a terra, su scavo di terreno già predisposto, escluso l'onere dell'apertura e della chiusura dello stesso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di sezione pari a 35 mm2 (7x O 2,5 mm). <b>euro (sei/50)</b>	m	6,50
Nr. 5 EL.007.002.c	Fornitura e posa in opera di corda, tondo o piatto (bandella) in rame nudo, per impianti di dispersione e di messa a terra, a vista, comprensiva di installazione a vista, accessori di sostegno e fissaggio, giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie. Di sezione pari a 35 mm2 (7x O 2,5 mm). <b>euro (dieci/80)</b>	m	10,80
Nr. 6 EL.007.005	Fornitura e posa in opera di dispersore tondo in acciaio ramato 0=18 mm, rivestimento 0,1 mm, lunghezza 1,5 m completo di puntazza e manicotto in ghisa, da conficcare in terreno di media consistenza e comprensiva di collegamento alla rete generale di terra e quanto altro occorre per dare l'opera Dispersore ramato <b>euro (ventinove/40)</b>	cad	29,40
Nr. 7 EL.007.006.a	Fornitura e posa in opera di canalina di protezione calate: in lamiera bordata verniciata, in lamiera zincata o in rame di adeguato spessore o in pvc pesante per la protezione di calate fino a 3 m di altezza. Compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. In lamiera verniciata o zincata. <b>euro (trentanove/50)</b>	cad	39,50
Nr. 8 M1.020.a	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura, pareti in pannelli sandwich di spessore non inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato con interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente, vaso igienico, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto: da 315 x 240 x 270 cm, con vasi alla turca: montaggio e nolo per i primi 6 mesi <b>euro (duecentoquarantaquattro/06)</b>	cad	244,06
Nr. 9 M1.020.b	idem c.s. ...alla turca: nolo per i mesi successivi, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio <b>euro (centoquattordici/35)</b>	cad/30g	114,35
Nr. 10 M1.038.a	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione prospettica di facciata: montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 6 mesi <b>euro (otto/12)</b>	mq	8,12
Nr. 11 M1.038.b	idem c.s. ...di facciata: noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite <b>euro (zero/78)</b>	mq	0,78
Nr. 12 M1.042.a	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiè valutato a mq di facciata (proiezione prospettica): per i primi 6 mesi, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori <b>euro (due/39)</b>	mq	2,39
Nr. 13 M1.042.b	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiè valutato a mq di facciata (proiezione prospettica): per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) <b>euro (zero/76)</b>	mq	0,76
Nr. 14 M1.044	Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso lo smontaggio a fine lavori <b>euro (due/71)</b>	mq	2,71
Nr. 15 M1.052.a	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio, completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche: su tubi da ponteggio: montaggio per nolo con rete metallica zincata <b>euro (dieci/55)</b>	mq	10,55
Nr. 16 M1.065.e	"Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per tutta la durata dei lavori:" 435 x 603 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<b>euro (zero/77)</b>	cad	0,77
Nr. 17 M1.123.i	Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno: da 6 kg classe 13 A 89 BC <b>euro (cinquanta/00)</b>	cad	50,00
Nr. 18 M1.154.b	Specialità medicinali conformi al DM 388 del15/02/2003 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro: valigetta per cantieri mobili fino a 25 addetti <b>euro (sei/44)</b>	cad/30g	6,44
	Data, _____		
	<b>Il Tecnico</b>		